

(別紙)

岩手中部水道企業団事業概要

令和4年度業務量

区分	北上	花巻	紫波	全体
行政区域内人口 (人)	91,920	91,708	32,915	216,543
給水区域内人口 (人)	91,920	91,162	32,152	215,234
給水人口 (人)	91,045	86,893	30,505	208,443
給水戸数 (戸)	44,907	39,637	12,599	97,143
水道普及率 (%)	99.0	94.7	92.7	96.3
給水普及率 (%)	99.0	95.3	94.9	96.8
総配水量 (m ³)	9,918,299	10,429,289	3,297,435	23,645,023
有効水量 (m ³)	9,256,100	9,062,190	2,974,314	21,292,604
有収水量 (m ³)	9,008,040	8,708,675	2,900,011	20,616,726
無収水量 (m ³)	248,060	353,515	74,303	675,878
無効水量 (m ³)	662,199	1,367,099	323,121	2,352,419
有効率 (%)	93.3	86.9	90.2	90.1
有収率 (%)	90.8	83.5	87.9	87.2

配水管路延長

(令和5年3月現在)

配水管路延長(概数) (km)	北上	花巻	紫波	全体
	911	1,340	431	2,682

令和5年度漏水調査概要(参考)

区分	北上工区 数量	花巻工区 数量	紫波工区 数量	全体 合計
作業計画 (km)	306	466	243	1,015
現場下見 (km)	304	443	143	890
水压測定 (基)	23	39	19	81
流量測定調査 (箇所)	28	111	21	160
音水压調査 (箇所)	38			38
戸別音聴調査 (戸)	23,600	29,400	10,700	63,700
弁栓音聴調査 (km)	306	466	243	1,015
路面音聴調査 (km)	300	466	243	1,009
漏水確認調査 (km)	80	120	60	260
口ガ型相関調査 (基)	80	100	50	230
消火栓点検 (基)	1,750		491	2,241