

(別紙)

岩手中部水道企業団事業概要

令和元年度業務量

区分	北上	花巻	紫波	全体
行政区域内人口 (人)	92,298	94,691	33,090	220,079
給水区域内人口 (人)	92,298	94,110	32,264	218,672
給水人口 (人)	91,399	89,705	30,668	211,772
給水戸数 (戸)	41,836	38,434	12,122	92,392
水道普及率 (%)	99.0	94.7	92.7	96.2
給水普及率 (%)	99.0	95.3	95.1	96.8
総配水量 (m ³)	9,818,646	10,720,095	3,435,189	23,973,930
有効水量 (m ³)	9,081,627	9,064,604	2,965,706	21,111,937
有収水量 (m ³)	8,850,216	8,759,980	2,869,014	20,479,210
無収水量 (m ³)	231,411	304,624	96,692	632,727
無効水量 (m ³)	737,019	1,655,491	469,483	2,861,993
有効率 (%)	92.5	84.6	86.3	88.1
有収率 (%)	90.1	81.7	83.5	85.4

配水管路延長

(令和2年3月現在)

配水管路延長(概数) (km)	北上	花巻	紫波	全体
	900	1,300	400	2,600

令和2年度漏水調査概要(参考)

区分	北上工区	花巻工区	紫波工区	全体
	数量	数量	数量	合計
作業計画 (km)	306	466	243	1,015
現場下見 (km)	306	466	243	1,015
水圧測定 (基)	23	39	19	81
流量測定調査 (箇所)	36	58	10	104
音水圧調査 (箇所)	38			38
戸別音聴調査 (戸)	23,800	29,400	10,700	63,900
弁栓音聴調査 (km)	286	442	236	964
路面音聴調査 (km)	286	442	236	964
漏水確認調査 (km)	80	117	60	257
口方型相関調査 (基)	70	100	50	220
消火栓点検 (基)	1,750		491	2,241